

Zmluva na uskutočnenie prác.

Objednávateľ Nitrianska investičná, s.r.o.
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
Zastúpené Ing. Miroslav Ondrejčka, konateľ
Miloš Paliatka, konateľ
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu 5055715719/0900
IBAN: SK4009000000005055715719
IČO 365 677 61
DIČ 202 196 8333
IČ DPH SK2021968333

Zhotoviteľ CESTY, s.r.o.
Cabajská 28, 949 01 Nitra
Zastúpený Branislav Zaujec, konateľ
Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu 0969003002/5600
IBAN SK39 5600 0000 0009 6900 3002
IČO 47 131 276
IČ DPH SK2023774115

Uchádzač je zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č.:34307/N

I. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie prác (diela): „*VO Dolnočermánska od H. Meličkovej po Cabajskú*“ podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 6.10.2014, ktorá určuje charakteristiku prác a dodávok. Cenová ponuka je prílohou tejto zmluvy. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a objednávateľ sa zaväzuje vykonané bezvadné dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. III tejto zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

II. Lehoty realizácie

termín zahájenia: do 3 dní od účinnosti zmluvy
termín ukončenia: do 30 pracovných dní od zahájenia stavby

III. Cena diela

- a) Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým ocenením uvedeným v cenovej ponuke.
- b) Cena za zhotovenie celého diela podľa článku I. činí :
- | | |
|--|--------------------|
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky | 12.659,00 € |
| hodnota DPH 20% | 2.531,80 € |
| cena celkom vrátane DPH | 15.190,80 € |
- slovom: pätnásťtisíc stodevät'desiat Euro 80 centov

- c) Cena obsahuje všetky náklady a zisk zhotoviteľa, nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu diela. Rovnako tak cena obsahuje aj predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien v národnom hospodárstve a to až do doby ukončenia diela podľa zmluvy.
- d) Rozpočet prác spracovaný zhotoviteľom je súčasťou zmluvy. Slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu prác.

IV. Platobné podmienky

Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom v troch rovnopisoch na základe preberacieho protokolu potvrdeného obidvomi zmluvnými stranami po odovzdaní predmetu zmluvy podľa čl. I. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu uvedenú čl. III. písm. b) v lehote splatnosti 14 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej zhotoviteľom.

V. Vykonávanie diela

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne.

- a) Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č. 50/76 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- b) Počas doby realizácie diela je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú okrem nasledovných rizík:
 - vojna /či už vyhlásená alebo nie/, invázia, činy cudzích nepriateľov
 - povstanie, revolúcia, rebélia, vojenský puč, násilné prevzatie moci, alebo občianska vojna
 - radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z nukleárných palív a nukleárných odpadov z rádioaktívnych toxických výbušnín, alebo z ďalších nebezpečných vlastností akýchkoľvek nukleárných explozívnych zariadení alebo nukleárných komponentov.
 - násilnosť, všeobecný rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo podzhotoviteľov v súvislosti s vykonávanými prácami.
 - škôd spôsobených chybným návrhom, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá.
 - účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a neboli preto proti nim zhotoviteľom vykonané zodpovedajúce opatrenia.
- c) Zhotoviteľ zodpovedá za uplatnené sankcie orgánov a organizácií súvisiace s výstavbou predmetu zmluvy.
- d) Zhotoviteľ vyprace stavenisko do 3 dní po riadnom ukončení a odovzdaní diela.
- e) Zhotoviteľ vyhlasuje, že miesto realizácie diela je mu známe na základe tvaromiestnej obhliadky, pri ktorej nezistil žiadne zjavné prekážky brániace alebo sťažujúce realizáciu diela v dohodnutom termíne.
- f) Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na pracoviskách poriadok a čistotu, odstrániť na svoje náklady všetky nečistoty a odpady vzniknuté v súvislosti s výkonom prác a dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

VI. Prerušenie a zastavenie prác

- a) Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
 - pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
 - v prípade uvedenom v § 551 odst.1/pri platnosti odst. 3/ Obchod. zákonníkaObjednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
 - pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
 - obe zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, aj z iných dôvodov ako sú uvedené vyššie, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
 - pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, ktoré dovedú dielo do stavu minimalizujúceho škodu na ňom spôsobené. Náklady v plnom rozsahu na tieto úpravy nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

VII. Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni prevzatia diela.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

Pre odstúpenie od zmluvy platia § 345-351 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

IX. Náhrada škôd a nákladov

Pri uplatnení úhrady škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §-ov 373-386 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

X. Riešenie sporov

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný súd.

XI. Zmluvné pokuty

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením:

- za neukončenie diela podľa čl. I., vo výške 0,1% z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 14 dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,2%. V prípade omeškania zhotoviteľa o viac ako 15 dní vzniká právo objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
- za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní vo výške 16 € za každý deň omeškania.
- vypratania staveniska vo výške 3,- € za každý deň omeškania.

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania za nezaplatenie faktúry v zmluvnom termíne vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.


XII. Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z toho 2 pre zhotoviteľa a 2 pre objednávateľa.
- Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- Ostatné vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- Zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú slobodnú a vážnu vôľu aj vlastnoručne podpísaná.

V Nitre, dňa 16. OKT. 2014

V Nitre, dňa 16. OKT. 2014

CESTY S. R. O.
Cabajská 28, 949 12 Nitra
IČO: 47 131 276 IČ DPH: SK2023774115


.....
zhotoviteľ
Branislav Zaujec
konateľ spoločnosti


.....
objednávateľ
Ing. Miroslav Ondrejička
konateľ spoločnosti


.....
objednávateľ
Miloš Paliatka
konateľ spoločnosti

Nitrianska investičná s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 202196830

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

VO Dolnočermánska od H. Meličkovej po Cabajskú

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nitrianska investičná, s.r.o.

Projektant

Ing. Jozef Kyselica, s.r.o.

Zhotoviteľ

Cesty, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

6.10.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 289,96	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	5 369,04	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		12 659,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

CESTY S. R. O.
Cabajská 28, 949 12 Nitra
IČO: 47 131 276 IČ DPH: SK2023774115

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	12 659,00
24	DPH 20,00 % z 12 659,00	2 531,80
25	Cena s DPH (r. 23-24)	15 190,80

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: VO Dolnočermánska od H. Meličkovej po Cabajskú
Objekt:

Objednávateľ: Nitrianska investičná, s.r.o.

Zhotoviteľ: Cesty, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6.10.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

12 659,00

21-M Elektromontáže

7 766,60

1	210040001D	Demontáž Stožiar z predpätého betónu 9-12 m/3-10 kN jednoduchý	ks	3,000	14,250	42,75
2	210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	8,000	0,190	1,52
3	3580760751	Valcová poistka PV10 10A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	8,000	1,140	9,12
4	210120102	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	1,000	0,100	0,10
5	3453581532000	Poistková patróna PHN 00 20A gF1+S	ks	1,000	2,000	2,00
6	210120131	Poistková skriňa plastová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	1,000	2,394	2,39
7	3570327500	Skriňa SPP 2 D	ks	1,000	44,500	44,50
8	210202010	Svietidlo výbojkové Philips SGP100 FG 1xCDO-TT150W R-A-L	kus	4,000	6,840	27,36
9	SV1	Svietidlo výbojkové Philips SGP100 FG 1xCDO-TT150W R-A-L	ks	4,000	315,000	1 260,00
10	3470414800	Halogenidová výbojka MASTER CityWh CDO-TT 150W/828 E40	ks	4,000	28,500	114,00
11	21020201D	DemontážSvietidlo výbojkové Philips Malaga 2 SGS104 - SON-T - 150 W	kus	3,000	2,850	8,55
12	21020201P	Svietidlo výbojkové Philips Malaga 2 SGS104 - SON-T - 150 W	kus	4,000	8,550	34,20
13	SV2	Svietidlo výbojkové Philips Malaga 2 SGS104 - SON-T - 150 W	ks	4,000	133,000	532,00
14	3470414700	Výbojky SON 150W	ks	4,000	23,750	95,00
15	3470414700D	Demontáž - výbojky SON 150W	ks	3,000	11,400	34,20
16	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	kus	7,000	47,500	332,50
17	3160303800	V1T-05 76 zinkový	ks	6,000	71,250	427,50
18	3160304500	V2 T 05/76	ks	1,000	122,790	122,79
19	3160114100	Stožiar ST 260/60 zink.	ks	7,000	333,000	2 331,00
20	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	kus	7,000	14,250	99,75
21	3570232500	Poistková stožiarová rozvodnica PSR 16-2	s	7,000	29,165	204,16
22	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	170,000	0,760	129,20
23	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	170,000	0,855	145,35
24	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	24,000	1,425	34,20
25	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	15,523	1,425	22,12
26	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	kus	20,000	3,325	66,50
27	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	8,000	0,475	3,80
28	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	8,000	1,235	9,88
29	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	4,000	1,235	4,94
30	3540501100	HR-Zemna tyč ZT 2M	ks	4,000	14,630	58,52

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
31	210260121D	Demontáž - kábel NFA2X-J 2x16 pevne uložený na príchytkách, vrátane odrezania nosného lana	m	100,000	9,025	902,50
32	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	70,000	0,570	39,90
33	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	70,000	0,570	39,90
34	210901045	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 750 V 4x16	m	210,000	0,570	119,70
35	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	210,000	1,710	359,10
36	MV	Murárske výpomoci	%	80,306	0,475	38,15
37	PM	Podružný materiál	%	61,675	0,475	29,30
38	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	80,306	0,475	38,15

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

4 113,40

39	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,170	28,500	4,85
40	2462061000	Email olejový vonkajší biely Emolex 0 2117	kg	0,688	4,750	3,27
41	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	8,000	28,975	231,80
42	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	2,000	28,500	57,00
43	5893252300	Betón B-15 cem. síran., fr. do 22mm, spr. 10-60mm	m3	2,000	90,250	180,50
44	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	145,000	3,040	440,80
45	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	25,000	7,695	192,38
46	460300201	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatahnutím chráničky, bez výkopu, zásypu a bez šácht, pe	m	25,000	9,975	249,38
47	460420351	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	M	170,000	0,380	64,60
48	592453100	Dlaždice betónové HBB 1-104 30x30x4cm	m	561,000	0,665	373,07
49	5833721P0	Piesok kopaný 0-4	m3	17,000	14,725	250,33
50	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	150,000	0,285	42,75
51	2830002000	Fólia červená v m	M	150,000	0,380	57,00
52	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác	m	170,000	1,615	274,55
53	3450705200	I-Rúrka FXKVR 75	m	170,000	1,995	339,15
54	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov neasfaltovaný TK2(23x18, 5cm/13 x13 cm	m	54,000	2,945	159,03
55	5921339500	Prefabrikát pre drôtovody TK2 - Premac	ks	54,000	4,940	266,76
56	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	145,000	1,045	151,53
57	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	25,000	3,230	80,75
58	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	127,500	5,225	666,19
59	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	M2	7,500	0,665	4,99
60	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	47,839	0,475	22,72

95-M Revízie

779,00

61	HZS-001	Revízie	hod	12,000	23,750	285,00
62	HZS-002	Pomocné demontážne práce	hod	100,000	4,940	494,00

Celkom

12 659,00