

Zmluva na uskutočnenie prác.

Objednávateľ

Zastúpené

Bankové spojenie

Číslo účtu

IBAN:

IČO

DIČ

IČ DPH

Nitrianska investičná, s.r.o.

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Ing. Miroslav Ondrejčka, konateľ

Miloš Paliatka, konateľ

Slovenská sporiteľňa, a.s.

5055715719/0900

SK4009000000005055715719

365 677 61

202 196 8333

SK2021968333

Zhotoviteľ

Zastúpený

Bankové spojenie

Číslo účtu

IBAN

IČO

IČ DPH

MARFIL, s.r.o.

Cabajská 25, 949 01 Nitra

Ján Šilák, konateľ

Sberbank Slovensko, a.s.

4220158107/3100

SK17 3100 0000 004220158107

36528421

SK2020147877

I. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie prác (diela): „*Výbočisko Napervilská*“ podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 7.10.2014, ktorá určuje charakteristiku prác a dodávok. Cenová ponuka je prílohou tejto zmluvy. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a objednávateľ sa zaväzuje vykonané bezvadné dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. III tejto zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

II. Lehoty realizácie

termín zahájenia: do 3 dní od účinnosti zmluvy

termín ukončenia: do 45 dní od zahájenia stavby

III. Cena diela

- a) Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým ocenením uvedeným v cenovej ponuke.
- b) Cena za zhotovenie celého diela podľa článku I. činí :
- | | |
|--|--------------------|
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky | 22.333,13 € |
| hodnota DPH 20% | 4.466,63 € |
| cena celkom vrátane DPH | 26.799,76 € |
- slovom: dvadsaťšesťtisíc sedemstodeväťdesiatdeväť 76/100 eur

- c) Cena obsahuje všetky náklady a zisk zhotoviteľa, nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu diela. Rovnako tak cena obsahuje aj predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien v národnom hospodárstve a to až do doby ukončenia diela podľa zmluvy.
- d) Rozpočet prác spracovaný zhotoviteľom je súčasťou zmluvy. Slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu prác.

IV. Platobné podmienky

Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom v troch rovnopisoch na základe preberacieho protokolu potvrdeného obidvomi zmluvnými stranami po odovzdaní predmetu zmluvy podľa čl. I. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu uvedenú čl. III. písm. b) v lehote splatnosti 14 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej zhotoviteľom.

V. Vykonávanie diela

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne.

- a) Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č. 50/76 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- b) Počas doby realizácie diela je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú okrem nasledovných rizík:
 - vojna /či už vyhlásená alebo nie/, invázia, činy cudzích nepriateľov
 - povstanie, revolúcia, rebélia, vojenský puč, násilné prevzatie moci, alebo občianska vojna
 - rádiácia, kontaminácia rádioaktivitou z nukleárnych palív a nukleárnych odpadov z rádioaktívnych toxických výbušnín, alebo z ďalších nebezpečných vlastností akýchkoľvek nukleárnych explozívnych zariadení alebo nukleárnych komponentov.
 - násilnosť, všeobecný rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo podzhotoviteľov v súvislosti s vykonávanými prácami.
 - škôd spôsobených chybným návrhom, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá.
 - účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a neboli preto proti nim zhotoviteľom vykonané zodpovedajúce opatrenia.
- c) Zhotoviteľ zodpovedá za uplatnené sankcie orgánov a organizácií súvisiace s výstavbou predmetu zmluvy.
- d) Zhotoviteľ vyprace stavenisko do 3 dní po riadnom ukončení a odovzdaní diela.
- e) Zhotoviteľ vyhlasuje, že miesto realizácie diela je mu známe na základe tvaromiestnej obhliadky, pri ktorej nezistil žiadne zjavné prekážky brániace alebo sťažujúce realizáciu diela v dohodnutom termíne.
- f) Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na pracoviskách poriadok a čistotu, odstrániť na svoje náklady všetky nečistoty a odpady vzniknuté v súvislosti s výkonom prác a dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

VI. Prerušenie a zastavenie prác

- a) Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
 - pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
 - v prípade uvedenom v § 551 odst.1/pri platnosti odst. 3/ Obchod. zákonníka
- Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
 - obe zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, aj z iných dôvodov ako sú uvedené vyššie, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
 - pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, ktoré dovedú dielo do stavu minimalizujúceho škody na ňom spôsobené. Náklady v plnom rozsahu na tieto úpravy nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

VII. Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni prevzatia diela.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

Pre odstúpenie od zmluvy platia § 345-351 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

IX. Náhrada škôd a nákladov

Pri uplatnení úhrady škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §-ov 373-386 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

X. Riešenie sporov

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný súd.

XI. Zmluvné pokuty

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením:

- za neukončenie diela podľa čl. I., vo výške 0,1% z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 14 dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,2%. V prípade omeškania zhotoviteľa o viac ako 15 dní vzniká právo objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
- za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní vo výške 16 € za každý deň omeškania.
- vypratania staveniska vo výške 3,- € za každý deň omeškania.

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania za nezaplatenie faktúry v zmluvnom termíne vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

XII. Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z toho 2 pre zhotoviteľa a 2 pre objednávateľa.
- Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- Ostatné vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- Zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú slobodnú a vážnu vôľu aj vlastnoručne podpísaná.

V Nitre, dňa 16. OKT. 2014


V Nitre, dňa 16. OKT. 2014

MARFIL S. R. O.
Cabajská 25
949 01 NITRA
IČO: 36528421

zhotoviteľ
Ján Šilák
konateľ spoločnosti



objednávateľ
Ing. Miroslav Ondrejička
konateľ spoločnosti



objednávateľ
Miloš Paliatka
konateľ spoločnosti

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výbočisko Napervilská	JKSO	
Názov objektu	Dodávka a montáž výbočiska zo zámkovej dlažby	EČO	
		Miesto	Nitra
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nitrianska investičná, s.r.o.	36567761	SK2021968333
Projektant			
Zhotoviteľ	MARFIL, s.r.o.	36528421	SK2020147877
Spracoval	Šilák		
Rozpočet číslo	201441A	Dňa	07.10.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 10 029,70	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 12 103,43	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 200,00
7	ZRN (r. 1-6) 22 133,13	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 200,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	22 333,13
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 22 333,13	4 466,63
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	26 799,76
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výbočisko Napervilská
 Objekt: Dodávka a montáž výbočiska zo zámkovej diaľky

Objednávateľ: Nitrianska investičná, s.r.o.
 Zhotoviteľ: MARFIL, s.r.o.
 Miesto: Nitra

Spracoval: Šilák
 Dátum: 7.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1							10 029,699	12 103,428	22 133,127	271,197
Zemné práce							122,859	3 237,050	3 359,909	0,002
1	221	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	187,000	3,806	0,000	711,722	711,722	0,000
2	221	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche hr.100mm	m ²	187,000	10,016	122,859	1 750,133	1 872,992	0,002
3	221	113204111	Výrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	42,000	1,107	0,000	46,494	46,494	0,000
4	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapázaná v hornine 3, do 100 m ³	m ³	74,800	4,973	0,000	371,980	371,980	0,000
5	001	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	74,800	2,288	0,000	171,142	171,142	0,000
6	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m ³	74,800	1,466	0,000	109,657	109,657	0,000
7	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	187,000	0,406	0,000	75,922	75,922	0,000
2							4 260,451	550,352	4 810,803	77,248
Zakladanie										
8	011	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m ³	33,660	77,079	2 250,575	343,904	2 594,479	74,903
9	011	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	374,000	5,926	2 009,876	206,448	2 216,324	2,345
5							5 091,001	2 852,028	7 943,029	185,225
Komunikácie										
10	221	564741112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 130 mm	m ²	187,000	3,178	459,272	135,014	594,286	47,449
11	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m ²	187,000	3,584	517,242	152,966	670,208	52,349

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
12	221	564811111	Podklad z kameniva 4-8 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	145,000	1,580	143,405	85,695	229,100	14,239
13	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	42,000	0,304	11,382	1,386	12,768	0,030
14	221	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8, strednozrnný AC 11O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm	m2	42,000	7,381	266,994	43,008	310,002	4,463
15	221	577151213	Betón asfaltový lôžkový (ABL) hr. 60mm	m2	42,000	10,775	394,296	58,254	452,550	6,591
16	221	578131111	Obalovaná zmes s rozprestrením jemnozrnný hr. 30 mm	m2	44,000	15,873	377,960	320,452	698,412	3,311
17	221	596211002	Kladenie diaľby pre peších	m2	145,000	10,817	154,860	1 413,605	1 568,465	12,216
18	592	5921952190	Diaľba City Top EINSTEIN 10 cm NORMAL SIVA	m2	145,000	16,778	2 432,810	0,000	2 432,810	33,350
19	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľzob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	5,100	81,522	332,780	82,982	415,762	11,226
20	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	271,197	2,060	0,000	558,666	558,666	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21	221	917862111	Osadenie chodník, obrub, betón, stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	42,000	6,181	157,458	102,144	259,602	5,285
22	592	5922903060	SEMELROCK Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	42,420	7,161	303,770	0,000	303,770	3,436
23	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	44,000	4,279	94,160	94,116	188,276	0,001
24	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	72,366	1,604	0,000	116,075	116,075	0,000
25	221	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	868,390	0,340	0,000	295,253	295,253	0,000
26	013	979089012	Poplatok za skladovanie - živých zmesí (nebezpečný odpad)	t	72,366	67,109	0,000	4 856,410	4 856,410	0,000

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000 200,000 200,000 0,000

VRN06

Zariadenie staveniska

0,000 200,000 200,000 0,000

27	000	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	200,000	0,000	200,000	200,000	0,000
----	-----	-----------	---	-----	-------	---------	-------	---------	---------	-------

Celkom

10 029,699 12 303,428 22 333,127 271,197